

Przedmiar

Projekt wnętrzu Muzeum Miejskiego w Żorach - posadzki drewniane i kamienne

Data: 13-08-14

Budowa: Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 32

Kody CPV: 45212313-3 Muzea

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Obiekt: Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomości w Żorach

Zamawiający: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 40-026 Katowice, ul.

Wojewódzka 42

Jednostka opracowująca kosztorys: AIR Jurkowsky Architekci Biuro Autorskie Sp. z o.o.,
40-705 Katowice, ul. Cybulskiego 8

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Janusz Kołodziejczyk,

Przedmiar

1 ROBOTY WYKOŃCZENIA WNETRZ

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 Posadzki drewniane i kamienne			
1.1.1 Kalk.ind. Wykonanie posadzki drewnianej z deski duwarstwowej Finishdeska Dąb Natura (lub równoważne), warstwa wierzchnia 6mm, wymiar 14/140/1200mm, wykończenie lakier			
parter 220,30+48,74 = 269,04			
2 piętro 136,59 = 136,59			
piwnice 174,80 = 174,8			
580,43	~580,43		m2
1.1.2 Kalk.ind. Wykonanie posadzki drewnianej z parkietu Finishparkiet Dąb Natura (lub równoważne), wykończenie lakier			
parter 112,40 = 112,4			
112,4	~112,40		m2
1.1.3 Kalk.ind. Ułożenie cokołów przypodłogowych CP 60 (18/60mm) do posadzki drewnianej z deski dwuwarstwowej i parkietu, wykończenie lakier, wraz z wykonaniem dylatacji na łączeniach			
parter 70,45+115,60 = 186,05			
2 piętro 95,40 = 95,4			
piwnice 95,75 = 95,75			
377,2	~377,20		m
1.1.4 Kalk.ind. Wykonanie posadzki kamiennej ANGOLA BLACK 60x60x1,5cm, w fakturze satynowanej układane na kleju elastycznym, fuga czarna elastyczna			
parter 147,20 = 147,2			
2 piętro 45,80 = 45,8			
1 piętro 25,23 = 25,23			
piwnice 227,70 = 227,7			
445,93	~445,93		m2
1.1.5 Kalk.ind. Ułożenie cokołów ANGOLA BLACK 8(6)x1,5cm, w fakturze satynowanej układane na kleju elastycznym, fuga czarna elastyczna			
parter 98,72 = 98,72			
2 piętro 40,10 = 40,1			
1 piętro 21,24 = 21,24			
piwnice 145,10 = 145,1			
305,16	~305,16		m